

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN GEDUNG LAINNYA
RENOVASI POS SOSIAL RW XI KELURAHAN SRONDOL WETAN KECAMATAN BANYUMANIK

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol
1	2	3	4
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Laporan Pekerjaan , Dokumentasi dan Papan Nama Proyek	ls	1,00
2	Pembongkaran Atap eksisting	ls	1,00
B	Renovasi POS Sosial RW XI Srandol Wetan		
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
1	Pembongkaran pasangan batu (mekanis)	m3	0,64
2	Pintu Besi Jenis P.1	unit	1,00
3	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP	m2	12,16
4	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	m2	24,32
5	Acian	m2	24,32
6	Pemasangan 1m2 lantai keramik 40x40	m2	13,44
7	Urugan tanah biasa	m3	2,69
8	Membuat Ring Balk Beton Bertulang (10x15) cm (m')	m'	15,20
9	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	22,04
10	Pemasangan 1 m' nok genteng metal	m2	22,04
11	Pemasangan 1 m'nok atap seng	m'	13,60
12	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) - exterior	m2	47,12
13	Pengecatan 1 m2 tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) - interior	m2	47,12
14	Pemasangan titik lampu	titik	6,00
15	Pemasangan lampu	titik	4,00
16	Pemasangan Stop Kontak	titik	1,00
17	Pemasangan Saklar	titik	1,00

Mengetahui :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 KELURAHAN SRONDOL WETAN
 KECAMATAN BANYUMANIK