

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN GEDUNG LAINNYA
PEMBANGUNAN BALAI RW.12 KELURAHAN SRONDOL WETAN KECAMATAN BANYUMANIK

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol
1	2	3	4
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Administrasi, Dokumentasi dan Papan Nama Proyek	ls	1
B	Pembangunan Balai RW 12 Spondol Wetan		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Sewa Scaffolding	m3 ruang	48,37
2	pekerjaan bongkar keramik eksisting dan lantai kerja	m2	4,82
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
1	Membuat 1 m3 beton mutu (K 175)	m3	0,19
2	Bekisting	m2	1,85
3	Baja tulangan polos U-24	kg	27,51
4	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP	m2	3,20
5	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	m2	6,39
6	Acian	m2	6,63
7	Pemasangan rollag untuk anak tangga	m3	0,13
8	Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40cm x 40cm	m2	4,82
9	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lps plamuur, 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - interior	m2	23,73
III	PEKERJAAN KUSEN		
1	Pemasangan 1 m kusen aluminium 4"	m	48,82
2	Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm	m2	6,07
3	Pintu UPVC l=70cm	unit	1,00
	Pemasangan 1 set hendle + Kunci	buah	1,00
	Pemasangan 1 buah engsel pintu	buah	3,00
	kaca 5 mm	m2	1,47
4	Jendela Jungkit	unit	1,00
	Pemasangan 1 buah engsel angin	buah	2,00
	Pemasangan 1 buah rabuncis	buah	1,00
	kaca 5 mm	m2	0,75
IV	PEKERJAAN PLAFOND		
1	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow galvanis 40.40.0,4 mm, modul 60 x 60 cm, plafon	m2	37,89
2	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9) mm tebal 9 mm	m2	37,89

V	PEKERJAAN LISTRIK		
1	Pekerjaan pasang instalasi titik lampu/stopkontak/dll kabel NYM 2x2,5	titik	6,00
2	Pemasangan saklar lampu	titik	2,00
3	Titik lampu inbow	titik	4,00

Mengetahui :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN SRONDOL WETAN
KECAMATAN BANYUMANIK

DEWI MEIRIJANA, SE
NIP. 19660501 199303 2 012