

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN GEDUNG LAINNYA
PEMBANGUNANRENOVASI TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH (TPS) RW.18
SRONDOL WETAN KECAMATAN BANYUMANIK

No.	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol
1	2	3	4
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Administrasi, Dokumentasi dan Papan Nama Proyek	ls	1
B	PembangunanRenovasi Tempat Penampungan Sampah (TPS) RW 18 Spondol Wetan		
I	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Bongkaran dinding eksisting	ls	1
2	Galian tanah biasa 0-1 m (manual)	m3	2,23
3	Urugan tanah biasa	m3	2,76
II	PEKERJAAN PONDASI		
1	Membuat 1 m3 lantai kerja beton mutu (K 100)	m3	0,88
2	Membuat 1 m3 beton (K 250)	m3	2,07
3	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiplex 0,9 cm - kaso kayu sengan	m2	12
4	Baja tulangan polos U-24	kg	293,38
III	PEKERJAAN ATAP		
1	Pemasangan 1m2 atap rangka atap baja ringan	m2	33,6
2	Pemasangan 1 m2 genteng metal	m2	33,6
IV	PEKERJAAN DINDING		
1	Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 7.5 cm dengan Mortar Siap Pakai (m2)	m2	27,1

Meyetujui:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN SRONDOL WETAN
KECAMATAN BANYUMANIK

DEWI MEIRIJANA, SE
NIP. 19660501 199303 2 012