

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN GEDUNG LAINNYA
PEMBANGUNAN BALAI POSYANDU RW.10 KELURAHAN
SRONDOL WETAN KECAMATAN BANYUMANIK

No	Uraian Pekerjaan	Volume	sat.
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Administrasi, Dokumentasi dan Papan Nama Proyek	1,00	ls
2	Pembongkaran 1 m2 penutup atap termasuk kuda - kuda	8,04	m2
B	Pembangunan Balai Posyandu RW 10 Spondol Wetan		
	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
1	Galian tanah biasa 1-2 m (manual)	0,80	m3
2	Membuat 1 m3 beton mutu (K 250)	1,45	m3
3	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan multiplex 0,9 cm - kaso kayu sengan	8,26	m2
4	Baja tulangan polos U-24	184,51	kg
5	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1SP :4PP	29,92	m2
6	Plesteran 1 : 4 tebal 15 mm	50,44	m2
7	Acian	50,44	m2
8	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - exterior	29,92	m2
9	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lps plamuur, 1 lps cat dasar, 2 lps cat penutup) - interior	29,92	m2
	PEKERJAAN ATAP		
1	Pemasangan 1m2 atap pelana rangka atap baja ringan	40,30	m2
2	Pemasangan 1 m2 genteng metal	40,30	m2
3	Lisplank GRC 15cm	28,10	m'

Meyetujui:
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KELURAHAN SRONDOL WETAN
KECAMATAN BANYUMANIK

DEWI MEIRIJANA, SE
NIP. 19660501 199303 2 012